
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kolizji kabla SN ul. Strzeleckiej i ogrodowej
ADRES INWESTYCJI : Lubniewice
INWESTOR : U MiG Lubniewice
ADRES INWESTORA : 69-210 Lubniewice
BRANŻA : Elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wykonanie oświetlenia dla ulic Słowackiego, Prusa, Reymonta, Mickiewicza w m. Torzym					
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 9+9+8+8+15+50+38+28+50+18+38+107+8	m m	386.000	
				RAZEM	386.000
2	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 16+8+9+8+7+7+10+17+19+8+8+8+15+9+7+8+8+10+7	m m	189.000	
				RAZEM	189.000
3	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie - rura AROT A 160 PS kolor czerwony 14+6+7+6+5+5+8+15+17+6+6+6+13+7+5+6+6+8+5	m m	151.000	
				RAZEM	151.000
4	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - rura AROT A 110 PS kolor niebieski 7+7+6+6	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
5	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 151+26+15+50+18+38+107+8	m m	413.000	
				RAZEM	413.000
6	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych i rurach osłonowych otwartych - kable z demontażu 15+50+38+107+8+151	m m	369.000	
				RAZEM	369.000
7	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 386	m m	386.000	
				RAZEM	386.000
8	KNR 2-01 0704-14	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 1.2 m w gruncie kat. III 189	m m	189.000	
				RAZEM	189.000
9	E 0510 2300-05	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. do 10 m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	E 0510 2800-03	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 70-95 mm2 bez demontażu izolacji 0.10	km/1 przew km/1 przew km/1 przew	0.100	
				RAZEM	0.100
11	KNR 5-10 0705-03	Montaż i mechaniczne stawianie słupów rozkracznych bez rozpórki żurawiem samochodowym -słup z demontażu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-10 0901-03	Montaż przewodów o przekroju do 95 mm2 rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia 0.10	km/1 przew km/1 przew km/1 przew	0.100	
				RAZEM	0.100
13	KNR 4-03 0901-07	Podłączenie przewodów pojedynczych do 240 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 4	pod- łącz. pod- łącz.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNP D13 1328-02	Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 1000m 3	odc odc	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 4	odc. odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
wykonanie oświetlenia dla ulic Słowackiego, Prusa, Reymonta, Mickiewicza w m. Torzym						
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	0.00	9+9+8+8+15+50+38+28+50+18+38+107+8 = 386.000	0.00
2	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	0.00	16+8+9+8+7+7+10+17+19+8+8+8+15+9+7+8+8+10+7 = 189.000	0.00
3	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie - rura AROT A 160 PS kolor czerwony	m	0.00	14+6+7+6+5+5+8+15+17+6+6+6+13+7+5+6+6+8+5 = 151.000	0.00
4	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - rura AROT A 110 PS kolor niebieski	m	0.00	7+7+6+6 = 26.000	0.00
5	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	0.00	151+26+15+50+18+38+107+8 = 413.000	0.00
6	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych i rurach osłonowych otwartych - kable z demontażu	m	0.00	15+50+38+107+8+151 = 369.000	0.00
7	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	0.00	386	0.00
8	KNR 2-01 0704-14	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 1.2 m w gruncie kat. III	m	0.00	189	0.00
9	E 0510 2300-05	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. do 10 m	szt	0.00	1	0.00
10	E 0510 2800-03	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 70-95 mm2 bez demontażu izolacji	km/1 przewód	0.00	0.10	0.00
11	KNR 5-10 0705-03	Montaż i mechaniczne stawianie słupów rozkracznych bez rozpórki żurawiem samochodowym -słup z demontażu	szt.	0.00	1	0.00
12	KNR 5-10 0901-03	Montaż przewodów o przekroju do 95 mm2 rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia	km/1 przew	0.00	0.10	0.00
13	KNR 4-03 0901-07	Podłączenie przewodów pojedynczych do 240 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz.	0.00	4	0.00
14	KNP D13 1328-02	Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 1000m	odc	0.00	3	0.00
15	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	0.00	4	0.00
16	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl	0.00	1	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł