

1. WYKONANIE DOBUDÓWKI DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SALI ZEBRAŃ MIEJSKICH - ROBOTY STANU SUROWEGO W TYM :

- WYKOPY POD ŁAWY FUNDAMENTOWE
- WYKONANIE STÓP , ŁAW I SCIAN FUNDAMENTOWYCH,
- WYKONANIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH Z BLOCzków GAZO-BETONOWYCH GR. 24 CM.
- WYKONANIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH I PODCIĄGÓW STAŁOWYCH I ŻELBETOWYCH
- WYKONANIE STROPÓW ŻELBETOWYCH PŁYTOWYCH ,
- WYKONANIE MONOLITYCZNYCH SCHODÓW ŻELBETOWYCH
- WYKONANIE WIĘŻBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM ,Z BLACHY DACHÓWKOPODOBNEJ
- OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV
- OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU STYROPIANEM GR. 10 CM Z WARSTWA FAKTUROWĄ Z ZAPRAWY CERESIT

2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ISTNIEJACYM OBIEKCIE BĘDĄCYM W TRAKCIE PRZEBUDOWY ORAZ W DOBUDÓWCE , W TYM:

- TYNKI NA ŚCIANACH , WRAZ Z OBŁOŻENIEM CZĘŚCI ŚCIAN PŁYTAMI GLAZUROWANYMI
- POSADZKI BETONOWE WRAZ Z OKŁADZINAMI Z PŁYT GRESSOWYCH
- MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ, OBUDOWA DACHU PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI WRAZ Z WYKONANIEM OCIEPLENIA Z PŁYT Z WEŁNY MINE-RALNEJ.
- ROBOTY MALARSKIE WRAZ ZE SZPACHLOWANIEM ŚCIAN
- WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO W SALI ŚLUBÓW I SALI ZEBRAŃ

3. ROBOTY ZEWNETRZNE W TYM:

- WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ BE-CHATON DR. 8CM
- WYKONANIE OKRAWĘŻNIKOWANIA PROJEKTOWANEGO PLACU UTWARDZONEGO.