

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont i przebudowa Miejskiej Sali Zebrań w Lubniewicach ul. Boh. Stalingradu 16					
1		Roboty ogólnobudowlane stanu surowego zamkniętego			
1	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
d.1	0104-02	151	m ³	151.000	
				RAZEM	151.000
2	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym gr. 10cm	m ³		
d.1	1101-01	2 74	m ³	2.740	
				RAZEM	2.740
3	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne	m ³		
d.1	0201-01	10 99	m ³	10.990	
				RAZEM	10.990
4	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0204-02	4 5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0208-07	2.21	m ³	2.210	
				RAZEM	2.210
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	0290-02	1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200
7	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0101-05	6.59	m ³	6.590	
				RAZEM	6.590
8	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykle kat.II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk na ścianach fundamentowych	m ²		
d.1	0803-02	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-01	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0603-02	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław i ścian fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m ²		
d.1	0604-01	Krotność = 2 27 47	m ²	27.470	
				RAZEM	27.470
12	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm przemurowanie istniejących ścian pod wieńcami i szczytów	m ²		
d.1	0108-03	191.51	m ²	191.510	
				RAZEM	191.510
13	KNR-W 2-02	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.1	0132-01	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 2-02	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0210-03	1.21	m ³	1.210	
				RAZEM	1.210
15	KNR 2-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1	0218-02	19.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
16	KNR-W 2-02	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szer. do 30 cm	m ³		
d.1	0212-12	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 2-02	Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie	m ²		
d.1	0217-02	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000