

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		207.95	m ²	207.950	
				RAZEM	207.950
54	KNR 0-17 d.3 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 207.95	m ² m ²	 207.950	
				RAZEM	207.950
55	KNR 0-17 d.3 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 207.95	m ² m ²	 207.950	
				RAZEM	207.950
56	KNR 0-17 d.3 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 828	szt. szt.	 828.000	
				RAZEM	828.000
57	KNR 0-17 d.3 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 207.95	m ² m ²	 207.950	
				RAZEM	207.950
58	KNR 0-17 d.3 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
59	KNR 0-17 d.3 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
60	KNR 0-17 d.3 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 207.95	m ² m ²	 207.950	
				RAZEM	207.950
61	KNR 0-17 d.3 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 207.95	m ² m ²	 207.950	
				RAZEM	207.950
62	KNR-W 2-02 d.3 0919-02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian- cokół , kl. schodowa zewnętrzna 68	m ² m ²	 68.000	
				RAZEM	68.000
63	KNR 0-18 d.3 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach 54	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
64	KNR-W 2-02 d.3 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 181	m ² m ²	 181.000	
				RAZEM	181.000
65	KNR-W 2-02 d.3 0515-06	Rury wentylacyjne - z blachy z cynku 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
66	KNR-W 2-02 d.3 0123-01	Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocześnie z wykonaniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych gr.1 ceg. 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
67	KNR-W 2-02 d.3 0135-02	Obsadzenie kamiennej lady o wym. 80 x 240 + 80 x 150 cm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
68	KNR 0-12 d.3 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 56	m ² m ²	 56.000	
				RAZEM	56.000
69	KNR 0-19 d.3 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² - rozeta okienna 2.54	m ² m ²	 2.540	
				RAZEM	2.540