

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		Roboty zewnętrzne				
70	KNNR 6 0101- d.4 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w grun- cie kat II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	650	0.000	0.00
71	KNNR 6 0104- d.4 02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	650	0.000	0.00
72	KNNR 6 0113- d.4 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	650	0.000	0.00
73	KNNR 6 0113- d.4 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	650	0.000	0.00
74	KNR 2-31 d.4 0303-01	Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na pod- sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	650	0.000	0.00
75	KNR 2-31 d.4 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymia- rach 30x30 cm w gruncie kat I-II	m	110	0.000	0.00
76	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	6.6	0.000	0.00
77	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	110	0.000	0.00

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
VAT [V] 22% od (Σ(R, M, S))	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	Roboty ogólnobudowlane stanu surowego zamkniętego			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	Roboty wykończeniowe			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł