

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		rROBOTY ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE - MONTAŻ OŚWIETLENIA				
36 d.4 01	KNNR 5 0113-	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm	m	65	0.00	0.00
37 d.4 01	KNNR 5 0203-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m	715	0.00	0.00
38 d.4 01	KNNR 5 0701-	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m³	176	0.00	0.00
39 d.4 01	KNNR 5 0702-	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m³	176	0.00	0.00
40 d.4 05	KNNR 5 1001-	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg	szt.	10	0.00	0.00
41 d.4 02	KNNR 5 1002-	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	10	0.00	0.00
42 d.4 03	KNNR 5 1003-	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	10	0.00	0.00
43 d.4 02	KNNR 5 1004-	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	10	0.00	0.00
44 d.4 01	KNNR 5 0606-	Uziomy ze stali profilowanej miedziowanej o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. I-II	szt.	8	0.00	0.00
45 d.4 05	KNNR 5 0726-	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	24	0.00	0.00
46 d.4 01	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	10	0.00	0.00
47 d.4 05	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	10	0.00	0.00
48 d.4 02	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	10	0.00	0.00
49 d.4 02	KNNR 5 1006-	Szafka blaszana z tablicą bezpiecznikową	szt.	3	0.00	0.00
50 d.4 01	KNNR 5 0702-	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m³	43	0.00	0.00