

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty rozbiórkowe hali stalowej</b>					
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
d.1	KNR 2-05 0102-02 z.o.7.	Hale typu lekkiego - więzary scalane o masie do 2 t - demontaż	t		
		3.23136	t	3.231	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.231</b>
d.1	KNR-W 2-05 1007-01 z.o.7.	Lekka obudowa ścian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - demontaż	m <sup>2</sup>		
		678.07	m <sup>2</sup>	678.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.070</b>
d.1	KNR-W 2-05 1008-01 z.o.7.	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną - demontaż	m <sup>2</sup>		
		762.65	m <sup>2</sup>	762.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>762.650</b>
d.1	KNR 4-06 0116-02	Zdejmovanie śrub konstrukcyjnych o śr. powyżej 20 do 32 mm powyżej 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		192	szt.	192.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.000</b>
d.1	KNR 2-05 0102-04 z.o.7.	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników - demontaż	t		
		5.10	t	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
d.1	KNR 2-05 0102-04 z.o.7.	Hale typu lekkiego - płatwie skrajne z kształtowników 2C180 - demontaż	t		
		3.414	t	3.414	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.414</b>
d.1	KNR 2-05 0102-06 z.o.7.	Hale typu lekkiego - stężenia dachów L 50 x 50 - demontaż	t		
		0.504	t	0.504	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.504</b>
d.1	KNR 2-05 0103-01 z.o.7.	Hale typu średniego - słupy główne dwugązłowe 2C180 o masie do 1.5 t - demontaż	t		
		1.996	t	1.996	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.996</b>
d.1	KNR 2-05 0103-01 z.o.7.	Hale typu średniego - słupy szczytowe narożne 2C180 o masie do 1.5 t - demontaż	t		
		0.510	t	0.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.510</b>
d.1	KNR 2-05 0103-01 z.o.7.	Hale typu średniego - słupy szczytowe pośrednie Dwuteownik 180 o masie do 1.5 t - demontaż	t		
		0.570	t	0.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.570</b>
d.1	KNR 2-05 0103-01 z.o.7.	Hale typu średniego - słupy pośredni dwut. 180 o masie do 1.5 t - demontaż	t		
		0.709	t	0.709	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.709</b>
d.1	KNR 2-05 0101-06 z.o.7.	Hale typu lekkiego - rygle ścian - demontaż	t		
		4.09	t	4.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.090</b>
d.1	KNR 2-05 0101-06 z.o.7.	Hale typu lekkiego - rygle ścian , belki krawędziowe L 120 - demontaż	t		
		0.684	t	0.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.684</b>
d.1	KNR 2-05 0101-06 z.o.7.	Hale typu lekkiego - rygle ścian , belka ocepowa 2C180 - demontaż	t		
		3.414	t	3.414	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.414</b>