

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty rozbiórkowe hali stalowej						
1		Roboty rozbiórkowe				
d.1	1 KNR 2-05 0102-02 z.o.7.	Hale typu lekkiego - więzary scalane o masie do 2 t - demontaż	t	3.23136 = 3.231	0.00	0.00
d.1	2 KNR-W 2-05 1007-01 z.o.7.	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - demontaż	m ²	678.07	0.00	0.00
d.1	3 KNR-W 2-05 1008-01 z.o.7.	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną - demontaż	m ²	762.65	0.00	0.00
d.1	4 KNR 4-06 0116-02	Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. powyżej 20 do 32 mm powyżej 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.	192	0.00	0.00
d.1	5 KNR 2-05 0102-04 z.o.7.	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników - demontaż	t	5.10	0.00	0.00
d.1	6 KNR 2-05 0102-04 z.o.7.	Hale typu lekkiego - płatwie skrajne z kształtowników 2C180 - demontaż	t	3.414	0.00	0.00
d.1	7 KNR 2-05 0102-06 z.o.7.	Hale typu lekkiego - stężenia dachów L 50 x 50 - demontaż	t	0.504	0.00	0.00
d.1	8 KNR 2-05 0103-01 z.o.7.	Hale typu średniego - słupy główne dwugałęziowe 2C180 o masie do 1.5 t - demontaż	t	1.996	0.00	0.00
d.1	9 KNR 2-05 0103-01 z.o.7.	Hale typu średniego - słupy szczytowe narożne 2C180 o masie do 1.5 t - demontaż	t	0.510	0.00	0.00
d.1	10 KNR 2-05 0103-01 z.o.7.	Hale typu średniego - słupy szczytowe pośrednie Dwuteownik 180 o masie do 1.5 t - demontaż	t	0.570	0.00	0.00
d.1	11 KNR 2-05 0103-01 z.o.7.	Hale typu średniego - słupy pośredni dwut. 180 o masie do 1.5 t - demontaż	t	0.709	0.00	0.00
d.1	12 KNR 2-05 0101-06 z.o.7.	Hale typu lekkiego - rygle ścian - demontaż	t	4.09	0.00	0.00
d.1	13 KNR 2-05 0101-06 z.o.7.	Hale typu lekkiego - rygle ścian , belki krawędziowe L 120 - demontaż	t	0.684	0.00	0.00
d.1	14 KNR 2-05 0101-06 z.o.7.	Hale typu lekkiego - rygle ścian , belka oczepowa 2C180 - demontaż	t	3.414	0.00	0.00
d.1	15 KNR 2-05 0101-05 z.o.7.	Hale typu lekkiego - stężenia słupów ŚCIAN SZCZY-TOWYCH C 120 zimnogięty- demontaż	t	0.86	0.00	0.00
d.1	16 KNR 2-05 0101-05 z.o.7.	Hale typu lekkiego - stężenia słupów podłużnych 2C100 - demontaż	t	1.128	0.00	0.00
d.1	17 KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	77.60	0.00	0.00
d.1	18 KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	46.4	0.00	0.00
d.1	19 KNR 2-05 1007-01 z.o.7.	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - - wrota stalowe 3,5 x 3,5 m 4 szt. - demontaż	m ²	49.0	0.00	0.00