

| TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR | | | | | |
|--|---|-----|---------|-----------------------|--------------|
| "PRZEBUDOWA UL. HUBALCZYKÓW W MIEJSCOWOŚCI LUBNIEWICE" | | | | | |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |
| 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | | | | | |
| 1 | Odtworzenie dróg w terenie równinnym | km | 0,25 | | |
| 1.2 Rozbiórki elementów dróg | | | | | |
| 2 | Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 7cm z wywozem i utylizacją materiału przez Wykonawcę | m2 | 17,83 | | |
| 3 | Rozebranie nawierzchni z brukowaca gr. 13-17cm z wywozem i utylizacją materiału przez Wykonawcę | m2 | 416,18 | | |
| 4 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego z wywozem i utylizacją materiału przez Wykonawcę | m2 | 59,54 | | |
| 5 | Rozebranie podbudowy betonowej gr. 12cm z wywozem i utylizacją materiału przez Wykonawcę | m2 | 22,71 | | |
| 6 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z wywozem i utylizacją materiału przez Wykonawcę | m | 445,45 | | |
| 2. ROBOTY ZIEMNE | | | | | |
| 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. | | | | | |
| 7 | Wykonanie wykopów z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie przez Wykonawcę | m3 | 82,82 | | |
| 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | | | | |
| 3.1 Kanalizacja deszczowa | | | | | |
| 8 | Regulacja pionowa włączów kanałowych | szt | 7,00 | | |
| 9 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 3,00 | | |
| 4. POBBUDOWY | | | | | |
| 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | | | | | |
| 10 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 406,31 | | |
| 4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | | | | | |
| 11 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 125,87 | | |
| 12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 2232,66 | | |
| 13 | Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 2636,17 | | |
| 4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego | | | | | |
| 14 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm | m2 | 432,53 | | |
| 15 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm | m2 | 406,31 | | |
| 16 | Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie gr. 10cm | m2 | 353,25 | | |
| 5. NAWIERZCHNIE | | | | | |
| 5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza. | | | | | |
| 17 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm | m2 | 920,68 | | |
| 18 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej | t | 162,14 | | |
| 5.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego | | | | | |
| 19 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3cm | m2 | 920,68 | | |
| 5.3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | | | | | |
| 20 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej | m2 | 353,25 | | |
| 5.4 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem | | | | | |
| 21 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m | 42,63 | | |
| 6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | | |
| 6.1 Oznakowanie pionowe | | | | | |
| 22 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych średnicy 70mm | szt | 6,00 | | |
| 23 | Przymocowanie tarcz znaków o powierzchni do 0,3m2 do gotowych słupków | szt | 6,00 | | |
| 6.2 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) | | | | | |
| 24 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej | m | 516,8 | | |
| 8. ELEMENTY ULIC | | | | | |
| 8.1 Chodniki z brukowej kostki betonowej. | | | | | |

| TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR | | | | | |
|---|---|----|--------|-----------------------|--------------|
| "PRZEBUDOWA UL. HUBALCZYKÓW W MIEJSCOWOŚCI LUBNIEWICE" | | | | | |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej | m2 | 20,00 | | |
| 8.2 Obrzeża betonowe | | | | | |
| 26 | Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 151,00 | | |
| ŁĄCZNIE NETTO | | | | | |