

Przebudowa drogi gminnej w m. Lubniewice, Os. Trzciance polegająca na poszerzeniu istniejącej jezdni do 3,0 m oraz ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej.

Lp.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
BRANŻA DROGOWA					
1	Obsługa geodezyjna przy robotach liniowych	km	0,121		0
2	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm	m2	50		0
3	Wykonanie koryta na głębokość 15 cm z odwozem materiału na odkład	m2	229,9		0
4	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	229,9		0
5	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	133,1		0
6	Oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy emulsją kationową 0,4 kg/m2	m2	416,1		0
7	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z AC11W 50/70 grubość 2-5 cm, średnio 4 cm	m2	416,1		0
8	Regulacja wjazdu studni kanalizacji sanitarnej	szt.	4		0
9	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją kationową 0,2 kg/m2	m2	404		0
10	Nawierzchnia z AC8S 50/70 grubości 3 cm	m2	404		0
11	Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 grubości 15 cm wraz z wykończeniem miałem kamiennym	m2	181,5		0
12	Humusowanie z obsianiem mieszanką traw.	m2	192		0
Razem netto:					0,00 zł
Vat 23%:					0,00 zł
Razem brutto:					0,00 zł