

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101[stelaż 8 cm] (WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA)	m ²		
			m ²	63.296	
				RAZEM	63.296
2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyty kartonowo gipsowej w pomieszczeniach [3.13+6.15+0.35+2.21+2.40+1.60+3.94]*3.20*2	m ²		
			m ²	126.592	
				RAZEM	126.592
3	NNRNKB 202 1521-01	(z.III) malowanie podłożu gipsowych unigruntem [3.13+6.15+0.35+2.21+2.40+1.60+3.94]*3.20*2	m ²		
			m ²	126.592	
				RAZEM	126.592
4	NNRNKB 202 1016-02	(z.I) okna o powierzchni do 2m2 [witryna nieuchylna] 1.0*2.0	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5	NNRNKB 202 1016a-02	drzwi 100 drewniane budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - MONTAŻ 42	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
7	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe c22 60*80 - MONTAŻ 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 26	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
9	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew narożnic na ścianach płytami w pomieszczeniach 6*3.20	m		
			m	19.200	
				RAZEM	19.200
10	KNR 4-03 0901-01	Podłączenie przewodów 3* 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod kontakty 96	m		
			m	96.000	
				RAZEM	96.000
11	KNR 4-03 0401-01	puszki podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie MONTAŻ 15	szt		
			szt	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 4-03 0402-01	listwa elektryczna 8-10 gniazd z zabezpieczeniem przeciążeniowym 4 MONTAŻ	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNNR 9 0402-01	montaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 4*2+2*1	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 9 0401-01	montaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 9 0502-01	montaż opraw oświetleniowych LED compact montowanych w sufitach podwieszonych 4+8	szt		
			szt	12.000	
				RAZEM	12.000