
Przedmiar - roboty ogrodnicze

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa terenu parkowego w ramach zadania pn.: Rewitalizacja Parku Mi-
łości oraz dojścia od ul. Gorzowskiej
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 369, 251/1, 264 ob. ewid. 24 - Lubniewice
INWESTOR : Gmina Lubniewice
ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice
WYKONAWCA ROBÓT : Leszek Kułak Budownictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu
ADRES WYKONAWCY : ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2020 AKTUALIZACJA 01.09.2021

Data opracowania
30.10.2020 AKTUALIZACJA 01.09.2021

Data zatwierdzenia

Planowane zmiany urbanistyczno-architektoniczne i techniczno-użytkowe związane z realizacją zadania:

- rozbiorca istniejących nawierzchni ścieżek,
- ujednoczenie układu komunikacyjnego parku poprzez uporządkowanie linii ścieżek oraz zmianę nawierzchni ścieżek istniejących na nawierzchnię mineralną wraz z wykonaniem drenażu poprzecznego,
- uporządkowanie istniejącej zieleni poprzez usunięcie chwastów, samosiejek, martwych drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń,
- ujednoczenie obiektów małej architektury poprzez demontaż istniejących i dostawę nowych koszy na śmieci, ławek, budek lęgowych, poidła dla ptaków, domków dla owadów,
- remont historycznego muru kamiennego poprzez uzupełnienie wyrw, braków w pokryciu muru dachówką,
- renowacja tarasu widokowego polegająca na wymianie barierki i wykonaniu nawierzchni mineralnej,
- montaż tabliczek informacyjnych i kierunkowskazów,
- demontaż istniejących i montaż nowych słupów i opraw oświetleniowych wzdłuż promenady nadjeziornej i wewnątrz parku,
- demontaż i przestawienie/usunięcie rzeźb.

NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA WG CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

51127000-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

45113000-2 Roboty na placu budowy

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

52324510-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynierskie i pomiarowe

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71335000-5 Badania inżynierskie

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYGOTOWANIE TERENU PARKU			
1	KNR 221- d.1 0112-02	Koszenie nalotu, chwastów wieloletnich i jednorocznych. 60 % pow. parku 4920	m ² m ²	4920,000	
				RAZEM	4920,000
2	KNR 221- d.1 0105-01	Usunięcie krzewów 21	szt szt	21,000	
				RAZEM	21,000
3	KNR 2-21 d.1 0111-04	Ścinanie drzew o średnicy pnia 41-65 cm 11	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR 221- d.1 0112-03	Wygrabianie i zebranie w stopy chwastów i jednorocznych sa- mosiewów 4920	m ² m ²	4920,000	
				RAZEM	4920,000
5	AW d.1	Wywóz i utylizacja materiału biologicznego z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych 98,4	m ³ m ³	98,400	
				RAZEM	98,400
2		OBSADZENIA ROŚLINAMI			
2.1		BYLINY, CEBULE			
6	KNR 221- d.2. 0411-05 1	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi żyznej lub kompos- towej o grubości 25 cm. 440	m ² m ²	440,000	
				RAZEM	440,000
7	KNR 2-21 d.2. 0414-06 1	Obsadzenie bylinami przy ilości 25 szt./m2 240	m ² m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
8	KNR 2-21 d.2. 0414-03 1	Obsadzenie bluszczem przy ilości 8 szt./m2 200	m ² m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
2.2		OBSADZENIE KRZEWAMI			
9	KNR 221- d.2. 0301-0501 2	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na tere- nie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średn.I głębokości 0,5m (BYLINY I KRZEWY) 160	szt szt	160,000	
				RAZEM	160,000