
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
ADRES INWESTYCJI : GLISNO DZ. NR 179/11
INWESTOR : GMINA LUBNIEWICE
ADRES INWESTORA : UL. JANA PAWŁA II 51, 69-210 LUBNIEWICE
BRANŻA : BUDOWLANA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	kalkulacja własna	ustawienie rusztowań oznaczenie i zabezpieczenie terenu robót, rozbiórka rusztowań, rozbiórka oznakowań i zabezpieczeń- klakulacja własna	kpl	1	0.00	0.00
2 d.1	kalkulacja własna	demontaz instalacji odgromowej- kalkulacja własna	kpl.	1	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	210	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	m ²	210	0.00	0.00
5 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących (1,2m wys.)	m ³	(0.78*0.78+0.78*1.08)*1.2 = 1.741	0.00	0.00
6 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych oraz rozebranej dachówki na odległość 5 km	m ³	1.741+7.23 = 8.971	0.00	0.00
7 d.1	kalkulacja własna	koszty utylizacji	t	8.971	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	7*4*0.4+0.3*6*0.78+0.3*2*1.08+7*4*0.45 = 25.852	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	2*15.20 = 30.400	0.00	0.00
10 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	3*8+3.5 = 27.500	0.00	0.00
11 d.1	KNR-W 4-01 0443-01	demontaż okien dachowych- analogia o pow. do 1m2	szt.	2	0.00	0.00
12 d.1	KNR-W 4-01 0415-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm WRAZ Z MONTAŻEM PŁYTY CEMENTOWO-WIÓROWEJ GR 22MM ANALOGIA	m ²	15.25*9.15 = 139.538	0.00	0.00
13 d.1	KNR 19-01 0706-02	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ²	35	0.00	0.00
2		ROBOTY IMPREGNACYJNE				
14 d.2	KNR-W 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi- impregancja krokwi , łąt i kontrłat krokwie 17x2x7,0x0,15x0,15, kontrłaty 17x2x7,0x0,025x0,05, łąty 24x2x15,20x0,04x0,05 Krotność = 3	m ²	7.11	0.00	0.00
3		ROBOTY IZOLACYJNE				
15 d.3	KNR K-05 0102-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²	210	0.00	0.00
16 d.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- docieplenie podłogi na poddaszu wełną mineralną lub szklaną gr 15cm	m ²	15.25*9.15 = 139.538	0.00	0.00
4		KONSTRUKCJE DREWNIANE- ŁATY KONTRŁATY				
17 d.4	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²	210	0.00	0.00
18 d.4	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	210	0.00	0.00
5		ROBOTY POKRYWCZE				
19 d.5	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę (montaz na sucho , mocowanie wkretami co trzecia dachówka w rzędzie)	m ²	210	0.00	0.00
6		OKNA DACHOWE				
20 d.6	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej- montaż wylazu dachowego analogia	szt	1	0.00	0.00
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE FUGOWANIE OBRÓBKII BLACHARSKIE				
21 d.7	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy 2x15,2x0,20	m ²	9.12	0.00	0.00
22 d.7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm opierzenie komina (0,78*6+1,08*2)*0,4 opierzenie ogniomuru-7*4*0,45 opierzenie przyścienne boczne pomiędzy ogniomurkiem a dachówką 4x7x0,3	m ²	23.74	0.00	0.00
23 d.7	kalkulacja własna	uzupełnienie fugowania ogniomurków wraz z ewentualnym przemurowaniem obluzowanych cegieł	kpl	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		RYNNY I RURY SPUSTOWE				
24 d.8	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stytan-cynk	m	2*15.2 = 30.400	0.00	0.00
25 d.8	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku	m	3*8.0+3.5 = 27.500	0.00	0.00
9		INSTALACJA ODGROMOWA				
26 d.9	kalkulacja własna	montaż instalacji odgromowej wraz z badaniami i wymiana elementów nie nadających się do użytku	kpl	1	0.00	0.00
10		KOMINY				
27 d.10	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m ³	1.741	0.00	0.00
11		ŁAWA KOMINIARSKA I STOPNIE KOMINIARSKIE				
28 d.11	kalkulacja własna	Montaż ław kominiarskich	m	2	0.00	0.00
29 d.11	kalkulacja własna	Montaż stopni kominiarskich	szt.	6	0.00	0.00
30 d.11	KALKULACJA WŁASNA	PRZEGLĄD KOMINIARSKI	KPL	2	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł