

| SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI           |  |      |       |            |             |
|---|--|------|-------|------------|-------------|
| ZAGOSPODAROWANIE PARKU EUROPEJSKIEGO W LUBNIEWICACH |  |      |       |            |             |
| LP.   | NAZWA POZYCJI  | J.M  | ILOŚĆ | CENA JEDN. | KOSZT NETTO |
| <b>1</b>  | <b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE (VAT 23%)</b>  |      |       |            |             |
| 1.1   | Obsługa geodezyjna   | kpl. | 1     |            |             |
| 1.2   | Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy  | kpl  | 1     |            |             |
| 1.3   | Zabezpieczenie drzew   | kpl  | 1     |            |             |
| 1.4   | Opracowanie dokumentacji projektowej   | kpl  | 1     |            |             |
| 1.5   | Opracowanie merytoryczne tablic i zabawek edukacyjnych                                 | kpl  | 1     |            |             |
| <b>DZIAŁ RAZEM</b>                                  |  |      |       |            |             |
| <b>2</b>  | <b>ROZBIÓRKI (VAT 23%)</b>   |      |       |            |             |
| 2.1   | Nawierzchnia z kostki betonowej  | m2   | 1529  |            |             |
| 2.2   | Obrzeża betonowe   | m    | 1050  |            |             |
| 2.3   | Ława pod krawężniki i obrzeża  | m3   | 94,5  |            |             |
| 2.4   | Demontaż ławek   | szt. | 5     |            |             |
| 2.5   | Demontaż koszy   | szt. | 5     |            |             |
| 2.6   | Demontaż tablic  | szt. | 2     |            |             |
| 2.7   | Demontaż znaków drogowych  | szt. | 30    |            |             |
| 2.8   | Wywiezienie gruzu  | m3   | 536,1 |            |             |
| <b>DZIAŁ RAZEM</b>                                  |  |      |       |            |             |
| <b>3</b>  | <b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (VAT 23%)</b>                                       |      |       |            |             |
| 3.1   | Pogłębienie i wyrównanie koryta pod obiekt (po rozbiórkach i zdjęciu ziemi urodzajnej) | m3   | 38,01 |            |             |
| 3.2   | Profilowanie i zagęszczanie IS 0,95  | m2   | 345   |            |             |
| 3.3   | Ławy pod obrzeża   | m3   | 27,8  |            |             |
| 3.4   | Obrzeża  | m    | 278   |            |             |
|   | Krawężniki   | m    | 9     |            |             |
| 3.5   | Warstwa odsączająca z piasku 10 cm   | m2   | 345   |            |             |
| 3.6   | Warstwa kruszywa 0-31,5 15 cm  | m2   | 345   |            |             |
| 3.7   | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej            | m2   | 345   |            |             |
| 3.8   | Wywóz ziemi i gruzu  | m3   | 38,01 |            |             |
| <b>DZIAŁ RAZEM</b>                                  |  |      |       |            |             |
| <b>4</b>  | <b>NAWIERZCHNIA GLINKOWO-ŻWIROWA I PIASKOWA (SKOKI) (VAT 23%)</b>                      |      |       |            |             |

|          |  |      |                    |  |  |
|----------|--|------|--------------------|--|--|
| 4.1      | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej   | m3   | 20                 |  |  |
| 4.2      | Pogłębienie i wyrównanie koryta pod obiekt (po rozbiórkach i zdjęciu ziemi urodzajnej) | m3   | 128                |  |  |
| 4.3      | Profilowanie i zagęszczanie IS 0,95  | m2   | 1114               |  |  |
| 4.4      | Ławy pod obrzeża   | m3   | 77,384             |  |  |
| 4.5      | Obrzeża  | m    | 773,84             |  |  |
| 4.6      | Warstwa odsączająca z piasku 10 cm   | m2   | 1114               |  |  |
| 4.7      | Warstwa kruszywa 0-31,5 15 cm  | m2   | 1114               |  |  |
| 4.8      | Nawierzchnia glinkowo-żwirowa  | m2   | 1114               |  |  |
| 4.9      | Nawierzchnia piaskowa (skoki)  | m2   | 7,5                |  |  |
| 4.10     | Wywóz ziemi i gruzu  | m3   | 128                |  |  |
|          |  |      | <b>DZIAŁ RAZEM</b> |  |  |
| <b>5</b> | <b>MAŁA ARCHITEKTURA ORAZ ELEMENTY EDUKACYJNE (VAT 23%)</b>                            |      |                    |  |  |
| 5.1      | Ławki proste z oparciem  | szt. | 4                  |  |  |
| 5.2      | Leżaki   | szt. | 4                  |  |  |
| 5.3      | Moduł ławki na rzucie łuku z oparciem  | szt. | 2                  |  |  |
| 5.4      | Moduł ławki na rzucie łuku bez oparcia   | szt. | 6                  |  |  |
| 5.5      | Kosze na śmieci  | szt. | 5                  |  |  |
| 5.6      | Tablica informacyjne 200x70 cm   | szt. | 3                  |  |  |
| 5.7      | Tablice informacyjne objaśniające przystanki edukacyjne                                | szt. | 3                  |  |  |
| 5.8      | Tabliczka edukacyjna dot. drzew  | szt. | 5                  |  |  |
| 5.9      | Tabliczka edukacyjna dot. tropów zwierząt  | szt. | 13                 |  |  |
| 5.10     | Tropy do wmontowania w nawierzchnię  | kpl. | 1                  |  |  |
| 5.11     | Pylony dot. skoków zwierząt  | szt. | 6                  |  |  |
| 5.12     | Gniazda stalowe  | szt. | 3                  |  |  |
| 5.13     | Tabliczki dot. ptaków gniazdujących  | szt. | 4                  |  |  |
| 5.14     | Jaja betonowe min. 12 szt.   | kpl. | 1                  |  |  |
|          |  |      | <b>DZIAŁ RAZEM</b> |  |  |
| <b>6</b> | <b>OBIEKTY POPRAWIAJĄCE WARUNKI BYTOWANIA OWADÓW I PTAKÓW</b>                          |      |                    |  |  |
| 6.1      | Karmnik  | szt. | 1                  |  |  |
| 6.2      | Domki dla owadów   | szt. | 3                  |  |  |
| 6.3      | Budki lęgowe   | szt. | 4                  |  |  |
| 6.4      | Poidelko dla ptaków  | szt. | 1                  |  |  |
|          |  |      | <b>DZIAŁ RAZEM</b> |  |  |

|   |   |      |         |                           |  |
|---|---|------|---------|---------------------------|--|
| 6 | <b>ZIELEŃ (VAT 8%)</b>                      |      |         |                           |  |
|   | Wykoszenie/usunięcie samosiewów             | m2   | 3000    |                           |  |
|   | Nasadzenia bylin                            | szt. | 1800    |                           |  |
|   | Nasadzenia pnączy                           | szt. | 800     |                           |  |
|   | Nasadzenia krzewów poj. C2                  | szt. | 253     |                           |  |
|   | Nasadzenia krzewów poj. C3                  | szt. | 10      |                           |  |
|   | Rekultywacja nawierzchni 1 m wzdłuż ścieżek | m2   | 1051,84 |                           |  |
|   |   |      |         | <b>DZIAŁ RAZEM</b>        |  |
|   |   |      |         | <b>KOSZT NETTO RAZEM</b>  |  |
|   |   |      |         | <b>VAT 23%</b>            |  |
|   |   |      |         | <b>VAT 8%</b>             |  |
|   |   |      |         | <b>KOSZT BRUTTO RAZEM</b> |  |

Data sporządzenia: 28.04.2026 r.

Sporządził: Helena Kułak